ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลลานข่อย
๒.วงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๔๒๗,๔๓๙.๐๖ บาท
(-สี่ล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทหกสตางค์-)
๓.ลักษณะงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย จำนวน ๑ หลัง
๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔,๔๒๗,๐๐๐.-บาท
(-สี่ล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
๕.บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบ ปร.๕ .
๕.๒ แบบ ปร.๔ .
๕.๓ - .
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๕.๑ นายดุสิต จูฑะวนิช ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
๕.๒ นายสุเมธ ด้วงศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๕.๓ นายสรยุทธ แก้วอินทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา

สำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย

แบบ ปร. ๕

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย

ประเภทงาน งานอาคาร

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลลานข่อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

หน่วยงานออกแบบ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณการประจำเดือน วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ แบบ ปร. ๔ จำนวน ๑๒ แผ่น

แบบ ปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ ค่าแรง รวม (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๓,๑๙๓,๒๒๙.๒๐	๑.๓๐๒๒	๔,๑๕๘,๒๒๓.๐๖	
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์	๒๔๘,๘๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๒๖๖,๒๑๖.๐๐	
๓	ประเภทงานทาง				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม				
	ประเภทงานสาธารณูปโภค				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ .....๖..... %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก .....๗..... %				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย			๓,๐๐๐.๐๐	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๔,๔๒๗,๔๓๙.๐๖	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง			**๔,๔๒๗,๐๐๐.๐๐**	
ตัวอักษร	สี่ล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ

(นายดุสิต จูฑะวนิช)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ ..... กรรมการ

นายสรยุทธ แก้วอินทร์

นายช่างโยธา

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายสุเมธ ด้วงศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สำนักงานเทศบาลลานข่อย แบบ

งานประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ / ๒๕๖๐

ประมาณการโดย นายสรยุทธ แก้วอินทร์ เมื่อวันที่ มิถุนายน ๒๕๖๐ แผ่นที่ ๑

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
๑	**หมวดงานฝ้าเพดานภายนอกทั้งหมด**								
	๑.๑ ฝ้าเพดานไม้รักเขาอบแห้งแบบโชว์หลุมฝ้า	๔๓๗.๐๐	ตร.ม	๘๖๕.๐๐	๓๗๘,๐๐๕.๐๐			๓๗๘,๐๐๕.๐๐	
	ขนาด ๑" x ๓" (เข้าลิ้น) โครงเคร่าไม้เนื้อแข็งปรับผิว								
	พร้อมไม้ทับแนวโดยรอบ								
	๑.๒ แผ่นไม้อัด	๑๕๒.๐๐	แผ่น	๓๘๐.๐๐	๕๗,๗๖๐.๐๐			๕๗,๗๖๐.๐๐	
	๑.๓ ติดตั้งโครงเคร่าไม้และตีฝ้าไม้	๔๓๗.๐๐	ตร.ม			๑๖๒.๐๐	๗๐,๗๙๔.๐๐	๗๐,๗๙๔.๐๐	
	๑.๔ งานรื้อถอนฝ้าเพดานไม้	๔๓๗.๐๐	ตร.ม			๓๕.๐๐	๑๕,๒๙๕.๐๐	๑๕,๒๙๕.๐๐	
	๑.๕ งานขัดผิวเนื้อไม้พร้อมลงน้ำยาเคลือบแข็งทาผิวไม้	๔๓๗.๐๐	ตร.ม	๖๐.๐๐	๒๖,๒๒๐.๐๐	๕๐.๐๐	๒๑,๘๕๐.๐๐	๔๘,๐๗๐.๐๐	
	(โพลียูรีเทน)								
	๑.๖ งานติดตั้งเชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑" x ๖"	๓๔๕.๐๐	ม.	๑๐๐.๐๐	๓๔,๕๐๐.๐๐	๙๔.๐๐	๓๒,๔๓๐.๐๐	๖๖,๙๓๐.๐๐	
	๑.๗ งานติดตั้งเชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑" x ๘"	๓๔๕.๐๐	ม.	๑๕๐.๐๐	๕๑,๗๕๐.๐๐	๙๔.๐๐	๓๒,๔๓๐.๐๐	๘๔,๑๘๐.๐๐	
	ยอดที่ ๑							**๗๒๑,๐๓๔.๐๐**	
๒	**หมวดงานพื้นและงานผนัง**								
	๒.๑ งานผิวพื้นหินขัด (เฉพาะขัดผิว)	๒๑๔.๐๐	ตร.ม			๑๕๓.๐๐	๓๒,๗๔๒.๐๐	๓๒,๗๔๒.๐๐	
	๒.๒ งานผิวพื้นผิวกรวดล้าง	๑๗.๐๐	ตร.ม	๒๕๐.๐๐	๔,๒๕๐.๐๐	๙๙.๐๐	๑,๖๘๓.๐๐	๕,๙๓๓.๐๐	
	๒.๓ งานผิวพื้นหินแกรตนิต ขนาด ๐.๓๐ X ๐.๖๐ ม.	๕๑.๐๐	ตร.ม	๑,๐๑๖.๐๐	๕๑,๘๑๖.๐๐	๑๙๘.๐๐	๑๐,๐๙๘.๐๐	๖๑,๙๑๔.๐๐	

สำนักงานเทศบาลลานข่อย แบบ ๘

งานประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ / ๒๕๖๐

ประมาณการโดย นายสรยุทธ แก้วอินทร์ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ แผ่นที่ ๒

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	๒.๔ งานผิวพื้นหินขัด	๖.๐๐	ตร.ม	๓๒๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	๑๕๓.๐๐	๙๑๘.๐๐	๒,๘๓๘.๐๐	
	ยอดที่ ๒							**๑๐๓,๔๒๗.๐๐**	
๓	**หมวดงานตั้งบัวปูนปั้น**								
	๓.๑ บัวปูนปั้น ขนาด ๐.๑๐ เมตร	๓๔๖.๐๐	เมตร	๑๒๐.๐๐	๔๑,๕๒๐.๐๐	๖๐.๐๐	๒๐,๗๖๐.๐๐	๖๒,๒๘๐.๐๐	
	ยอดที่ ๓							**๖๒,๒๘๐.๐๐**	
๔	**หมวดงานประตู-หน้าต่าง-ผนังอลูมิเนียม**								
	๔.๑ ติดตั้งประตู ขนาด ๖.๐๐ x ๒.๕๐ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๕๒,๐๐๐.๐๐	๕๒,๐๐๐.๐๐	ค่าวัสดุ+ค่าแรง+ค่าติดตั้ง		๕๒,๐๐๐.๐๐	
	๔.๒ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมพร้อมประตู ขนาด ๑.๔๐ x ๓.๒๐	๒.๐๐	ชุด	๒๘,๐๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐	ค่าวัสดุ+ค่าแรง+ค่าติดตั้ง		๕๖,๐๐๐.๐๐	
	๔.๓ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมพร้อมประตู ขนาด ๒.๘๐ x ๗.๖๐	๒.๐๐	ชุด	๕๖,๐๐๐.๐๐	๑๑๒,๐๐๐.๐๐	ค่าวัสดุ+ค่าแรง+ค่าติดตั้ง		๑๑๒,๐๐๐.๐๐	
	๔.๔ งานเปลี่ยนบานประตูไม้	๙.๐๐	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	ค่าวัสดุ+ค่าแรง+ค่าติดตั้ง		๔๕,๐๐๐.๐๐	
	๔.๕ ติดตั้งประตูบานเปิดคู่ ขนาด ๑.๙๐ X ๒.๕๐ ม.	๓.๐๐	ชุด	๗,๖๐๐.๐๐	๒๒,๘๐๐.๐๐	ค่าวัสดุ+ค่าแรง+ค่าติดตั้ง		๒๒,๘๐๐.๐๐	
	๔.๖ งานติดตั้งผนังไม้ฝาเฌอร่า (หน้าจั่ว)	๑.๐๐	งาน	๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐			๔๕,๐๐๐.๐๐	
	๔.๗ งานแก้ไขงานติดตั้งประตูหน้าต่าง	๑.๐๐	งาน	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐			๒๕,๐๐๐.๐๐	
	๔.๘ งานแก้ไขผนังฉาบและก่อผนังใหม่ใต้ระเบียงข้าง	๑.๐๐	งาน	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐			๓๒,๐๐๐.๐๐	
	ชั้นล่างพร้อมฉาบทาสี								
	ยอดที่ ๔							**๓๘๙,๘๐๐.๐๐**	

สำนักงานเทศบาลลานข่อย แบบ

งานประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ / ๒๕๖๐

ประมาณการโดย นายสรยุทธ แก้วอินทร์ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ แผ่นที่ ๓

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
๕	**หมวดงานติดตั้งราวสเตนเลส**								
	๕.๑ งานติดตั้งราวสเตนเลสระเบียงข้าง	๒๘.๐๐	เมตร	๔,๕๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	ค่าวัสดุ+ค่าแรง+ค่าติดตั้ง		๑๒๖,๐๐๐.๐๐	
	ยอดที่ ๕							**๑๒๖,๐๐๐.๐๐**	
๖	**หมวดงานทาสี**								
	๖.๑ ทาสีฝ้าเพดานภายในทั้งหมด	๗๙๐.๐๐	ตร.ม	๙๐.๐๐	๗๑,๑๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒๓,๗๐๐.๐๐	๙๔,๘๐๐.๐๐	
	๖.๒ ทาสีผนังภายใน	๑,๔๕๐.๐๐	ตร.ม	๙๐.๐๐	๑๓๐,๕๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๔๓,๕๐๐.๐๐	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	
	๖.๓ ทาสีผนังภายนอก	๕๒๐.๐๐	ตร.ม	๙๐.๐๐	๔๖,๘๐๐.๐๐	๓๔.๐๐	๑๗,๖๘๐.๐๐	๖๔,๔๘๐.๐๐	
	๖.๔ ทาสีย้อมไม้วงกบประตู+บานประตู	๑๕.๐๐	ตร.ม	๖๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๓๘.๐๐	๕๗๐.๐๐	๑,๔๗๐.๐๐	
	๖.๕ งานเคลือบผิวผนังทรายล้าง	๓๕๓.๐๐	ตร.ม	๖๐.๐๐	๒๑,๑๘๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑๗,๖๕๐.๐๐	๓๘,๘๓๐.๐๐	
	๖.๖ ทาสีน้ำมันเชิงชายไม้	๘๗.๐๐	ตร.ม	๕๐.๐๐	๔,๓๕๐.๐๐	๓๘.๐๐	๓,๓๐๖.๐๐	๗,๖๕๖.๐๐	
	ยอดที่ ๖							**๓๘๑,๒๓๖.๐๐**	
๗	**หมวดงานพื้นคอนกรีตทางลาด+กระถางต้นไม้**								
	๗.๑ คอนกรีต ๑:๒:๔	๑๐.๐๐	ลบ.ม	๒,๑๐๕.๐๐	๒๑,๐๕๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๓,๐๖๐.๐๐	๒๔,๑๑๐.๐๐	
	๗.๒ ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH Ø ๔.๐ มม. @ ๐.๒๐	๔๔.๐๐	ตร.ม	๓๕.๐๐	๑,๕๔๐.๐๐	๕.๐๐	๒๒๐.๐๐	๑,๗๖๐.๐๐	
	ยอดที่ ๗							**๒๕,๘๗๐.๐๐**	

สำนักงานเทศบาลลานข่อย แบบ ข

งานประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ / ๒๕๖๐

ประมาณการโดย นายสรยุทธ แก้วอินทร์ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ แผ่นที่ ๔

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
๘	**งานรื้อฝ้าภายในทั้งหมดพร้อมติดตั้งใหม่**								
	๘.๑ งานรื้อฝ้าเดิมทั้งหมดพร้อมเสริมโครงเคร่าสังกะสี	๗๘๙.๐๐	ตร.ม			๒๕.๐๐	๑๙,๗๒๕.๐๐	๑๙,๗๒๕.๐๐	
	๘.๒ ฝ้าเพดานยิบซั่มบอรด์ หนา ๑๒ มม. โครงเคร่าสังกะสี	๗๒๐.๐๐	ตร.ม	๒๖๐.๐๐	๑๘๗,๒๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๕๔,๐๐๐.๐๐	๒๔๑,๒๐๐.๐๐	
	๘.๓ ฝ้าเพดานยิบซั่มบอรด์ หนา ๑๒ มม. กันชื้น	๖๙.๐๐	ตร.ม	๒๙๕.๐๐	๒๐,๓๕๕.๐๐	๗๕.๐๐	๕,๑๗๕.๐๐	๒๕,๕๓๐.๐๐	
	โครงเคร่าสังกะสี								
	ยอดที่ ๘							**๒๘๖,๔๕๕.๐๐**	
๙	**หมวดงานอื่นๆ**								
	๙.๑ งานติดตั้งกันสาดระเบียงข้าง (โครงกันสาดสเตนเลส)	๒๘.๐๐	เมตร	๑,๘๐๐.๐๐	๕๐,๔๐๐.๐๐	ค่าวัสดุพร้อมติดตั้ง		๕๐,๔๐๐.๐๐	
	ชั้น ๑ และ ชั้น ๒								
	๙.๒ งานติดตั้งรางระบายน้ำสเตเลสหน้าลิฟท์	๑.๐๐	เหมา	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	ค่าวัสดุพร้อมติดตั้ง		๑๓,๐๐๐.๐๐	
	๙.๓ งานติดตั้งกระจกประตูส่วนที่เหลือ	๑.๐๐	งาน	๔,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	ค่าวัสดุพร้อมติดตั้ง		๔,๕๐๐.๐๐	
	๙.๔ งานเปลี่ยนท่อน้ำทิ้งปัสสาวะและอ่างล้างทั้งหมด	๑.๐๐	งาน	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	ค่าวัสดุพร้อมติดตั้ง		๕,๐๐๐.๐๐	
	๙.๕ งานติดตั้งถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย	๑๐.๐๐	ถัง	๗,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	ค่าวัสดุพร้อมติดตั้ง		๗๐,๐๐๐.๐๐	
	ฮาโลตรอน ๑๐ ปอนด์								
	๙.๖ งานติดตั้งกระจกเงาห้องน้ำแบบติดผนัง	๑๔.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๗,๗๐๐.๐๐	
	ขนาด ๖๐ x ๔๕ เจียรปรี								

สำนักงานเทศบาลลานข่อย แบบ บ

งานประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ / ๒๕๖๐

ประมาณการโดย นายสรยุทธ แก้วอินทร์ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ แผ่นที่ ๕

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	๙.๗ ตราเทศบาลตำบลลานข่อย	๑.๐๐	เหมา	๒๓,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	ค่าวัสดุพร้อมติดตั้ง		๒๓,๐๐๐.๐๐	
	๙.๘ ติดตั้งหลังคาลิฟท์โครงสแตนเลส	๑.๐๐	งาน	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	ค่าวัสดุพร้อมติดตั้ง		๓๒,๐๐๐.๐๐	
	๙.๙ ติดตั้งลวดลายไม้กับเชิงชายรอบอาคาร	๓๔๕.๐๐	เมตร	๑๒๐.๐๐	๔๑,๔๐๐.๐๐	๙๔.๐๐	๓๒,๔๓๐.๐๐	๗๓,๘๓๐.๐๐	
	๙.๑๐ ทาสีเคลือบลวดลายไม้	๑.๐๐	เหมา			๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	
	๙.๑๑ งานรื้อชักโครกทั้งหมด	๑๔.๐๐	ชุด			๑๔๐.๐๐	๑,๙๖๐.๐๐	๑,๙๖๐.๐๐	
	๙.๑๒ งานติดตั้งชักโครกนั่งราบ แบบราดน้ำ	๑๔.๐๐	ชุด	๑,๐๕๐.๐๐	๑๔,๗๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	
	ยอดที่ ๙							**๓๑๐,๓๙๐.๐๐**	
๑๐	**หมวดงานไฟฟ้า**								
	๑๐.๑ งานระบบ Main feeder TR. TO MDB								
	๑๐.๑.๑ สาย NYY ๑ x ๑๕๐ sq.mm. (สายเมน)	๑๖๐.๐๐	เหมา	๗๔๖.๐๐	๑๑๙,๓๖๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๓๕,๓๖๐.๐๐	
	รวมยอด ๑๐.๑							**๑๓๕,๓๖๐.๐๐**	
	๑๐.๒ ตู้ไฟฟ้าและตู้ Load center								
	๑๐.๒.๑ ตู้ MDB	๑.๐๐	ชุด	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕๑,๕๐๐.๐๐	
	๑๐.๒.๒ ตู้ Load center เมน ๓ เฟส ๑๐๐ A พร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐	๕,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	

สำนักงานเทศบาลลานข่อย แบบ ข.

งานประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ / ๒๕๖๐

ประมาณการโดย นายสรยุทธ แก้วอินทร์ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ แผ่นที่ ๖

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	๑๐.๒.๓ สาย THW ๑ x ๕๐ sq.mm.	๑๒๐.๐๐	เมตร	๑๖๘.๔๖	๒๐,๒๑๕.๒๐	๔๐.๐	๔,๘๐๐.๐๐	๒๕,๐๑๕.๒๐	
	๑๐.๒.๔ สาย THW ๑ x ๑๖ sq.mm.	๕๐.๐๐	เมตร	๕๖.๒๓	๒,๘๑๑.๕๐	๒๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๓,๘๑๑.๕๐	
	รวมยอด ๑๐.๒							**๑๑๐,๓๒๖.๗๐**	
	๑๐.๓ ระบบต่อลงดิน								
	๑๐.๓.๑ แท่งทองแดง ๕/๘" x ๑๐'	๑.๐๐	แท่ง	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
	๑๐.๓.๒ Exothemic Welding	๑.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	
	๑๐.๓.๓ สาย THW ๑ x ๓๕ sq.mm.	๑๐.๐๐	เมตร	๑๑๗.๐๗	๑,๑๗๐.๗๐	๓๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๔๗๐.๗๐	
	รวมยอด ๑๐.๓							**๒,๙๒๐.๗๐**	
	๑๐.๔ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน								
	๑๐.๔.๑ Emergency ligh หลอด LED BACK UP ๓ Hr	๕.๐๐	ชุด	๒,๖๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๑๔,๒๕๐.๐๐	
	รวมยอด ๑๐.๔							**๑๔,๒๕๐.๐๐**	
	๑๐.๕ ระบบแจ้งเตือนภัย								
	๑๐.๕.๑ ๔ zone fire alarm control panel	๑.๐๐	ชุด			๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
	๑๐.๕.๒ Smoke Detector	๖.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	
	๑๐.๕.๓ Alarm Bell	๓.๐๐	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๕,๑๐๐.๐๐	
	๑๐.๕.๔ Pull station	๓.๐๐	ชุด	๑,๓๐๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	

สำนักงานเทศบาลลานข่อย

แบบ บ

งานประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ / ๒๕๖๐

ประมาณการโดย นายสรยุทธ แก้วอินทร์ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

แผ่นที่ ๗

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	รวมยอด ๑๐.๕							**๓๘,๖๐๐.๐๐**	
	๑๐.๖ ระบบล่อฟ้า								
	๑๐.๖.๑ เสาล่อฟ้า ๕/๘" ยาว ๑๐๐ cm พร้อมฐาน	๓.๐๐	ชุด	๒,๒๖๕.๐๐	๖,๗๙๕.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๒,๗๙๕.๐๐	
	๑๐.๖.๒ สาย THW ๑x๙๕ Sq.mm (เปลือย)	๘๐.๐๐	ชุด	๔๕๑.๕๐	๓๖,๑๒๐.๐๐	๕๕.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	๔๐,๕๒๐.๐๐	
	๑๐.๖.๓ อุปกรณ์จับยึดสาย	๑.๐๐	ชุด	๗๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	
	๑๐.๖.๔ Test Box	๑.๐๐	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	
	๑๐.๖.๕ Grounding System (๓ x ø ๕/๘" inch ๑๐ Ft	๑.๐๐	ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	
	๑๐.๖.๖ Exothemic Welding	๑.๐๐	ชุด			๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	
	๑๐.๖.๗ ท่อ PVC ๒๕ mm.	๕๐.๐๐	เมตร	๒๕.๘๖	๑,๒๙๓.๐๐	๒๕.๐๐	๑,๒๕๐.๐๐	๒,๕๔๓.๐๐	
	รวมยอด ๑๐.๖							**๖๙,๐๕๘.๐๐**	
	๑๐.๗ งานตรวจเช็คและทดสอบระบบเครื่องปรับอากาศ								
	๑๐.๗.๑ เครื่องปรับอากาศขนาด ๓๖๐๐๐ BTU	๑๐.๐๐	เครื่อง			๑,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	
	๑๐.๗.๒ เครื่องปรับอากาศขนาด ๒๔๐๐๐ BTU	๑.๐๐	เครื่อง			๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	
	๑๐.๗.๓ เครื่องปรับอากาศขนาด ๑๓๐๐๐ BTU	๔.๐๐	เครื่อง			๑,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	
	รวมยอด ๑๐.๗							**๒๐,๒๐๐.๐๐**	
	๑๐.๘ สวิทซ์และเต้ารับ								

สำนักงานเทศบาลลานข่อย แบบ บ.

งานประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ / ๒๕๖๐

ประมาณการโดย นายสรยุทธ แก้วอินทร์ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ แผ่นที่ ๘

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	๑๐.๘.๑ สวิทซ์	๑๕.๐๐	ชุด	๓๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	
	๑๐.๘.๒ ปลั๊กกราวด์คู่	๒๐.๐๐	ชุด	๑๓๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	
	๑๐.๘.๓ เต้ารับโทรศัพท์	๘.๐๐	ชุด			๘๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	
	๑๐.๘.๔ ปลั๊กเดี่ยว	๘.๐๐	ชุด			๘๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	
	รวมยอด ๑๐.๘							**๗,๓๓๐.๐๐**	
	๑๐.๙ งานรื้อถอนดวงโคม								
	๑๐.๙.๑ งานรื้อถอนดวงโคมตะแกรงกรองแสง ๒x๓๖ w.	๙๗.๐๐	ชุด			๓๐.๐๐	๒,๙๑๐.๐๐	๒,๙๑๐.๐๐	
	๑๐.๙.๒ งานรื้อถอนดวงโคมดาวไลน์	๕๙.๐๐	ชุด			๒๕.๐๐	๑,๔๗๕.๐๐	๑,๔๗๕.๐๐	
	รวมยอด ๑๐.๙							**๔,๓๘๕.๐๐**	
	๑๐.๑๐ งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า								
	๑๐.๑๐.๑ งานติดตั้งชุดโคมตะแกรงกรองแสง ๒x๓๖ w.	๙๗.๐๐	ชุด			๑๕๐.๐๐	๑๔,๕๕๐.๐๐	๑๔,๕๕๐.๐๐	
	๑๐.๑๐.๒ งานติดตั้งชุดโคม Downligth	๕๙.๐๐	ชุด			๑๑๕.๐๐	๖,๗๘๕.๐๐	๖,๗๘๕.๐๐	
	๑๐.๑๐.๓ โคมไฟสปอตไลท์ LED ๒๐ W slim	๖.๐๐	ชุด	๗๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๕,๗๐๐.๐๐	
	พร้อมขาสแตนเลส								
	๑๐.๑๐.๔ โคมไฟสปอตไลท์ LED ๒๐ W slim	๑.๐๐	ชุด	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	
	รวมยอด ๑๐.๑๐							**๒๗,๖๓๕.๐๐**	

สำนักงานเทศบาลลานข่อย แบบ ปร

านประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย

ลานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ายประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

บบเลขที่ / ๒๕๖๐

ระมาณการโดย นายสรยุทธ แก้วอินทร์ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ แผ่นที่ ๙

ดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	๑๐.๑๑ งานสายไฟท่อ								
	๑๐.๑๑.๑ สาย THW ๑x๖ Sq.mm.	๓๕๐.๐๐	เมตร	๒๘.๓๐	๙,๙๐๕.๐๐	๑๒.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๑๔,๑๐๕.๐๐	
	๑๐.๑๑.๒ สาย THW ๑x๒.๕ Sq.mm.	๒๐๐.๐๐	เมตร	๑๑.๔๐	๒,๒๘๐.๐๐	๗.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๓,๖๘๐.๐๐	
	๑๐.๑๑.๓ สาย THW ๑x๑.๕ Sq.mm.	๑๕๐.๐๐	เมตร	๗.๗๐	๑,๑๕๕.๐๐	๕.๐๐	๗๕๐.๐๐	๑,๙๐๕.๐๐	
	๑๐.๑๑.๔ ท่อ pvc ๒๕ mm.	๒๐๐.๐๐	เมตร	๒๕.๘๖	๕,๑๗๒.๐๐	๒๕.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๑๗๒.๐๐	
	๑๐.๑๑.๕ ท่อ pvc ๒๐ mm.	๔๐๐.๐๐	เมตร	๑๖.๕๕	๖,๖๒๐.๐๐	๒๓.๐๐	๙,๒๐๐.๐๐	๑๕,๘๒๐.๐๐	
	รวมยอด ๑๐.๑๑							**๔๕,๖๘๒.๐๐**	
	๑๐.๑๒ งานติดเครื่องปรับอากาศ								
	๑๐.๑๒.๑ ย้ายตำแหน่งพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	๒.๐๐	เครื่อง			๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	
	๓๖๐๐๐ BTU								
	๑๐.๑๒.๒ พัดลมระบายอากาศ ขนาด ๘"	๔.๐๐	ชุด	๑,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	
	๑๐.๑๒.๓ พัดลมติดผนังขนาด ๑๖"	๔.๐๐	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	
	๑๐.๑๒.๔ พัดลมติดผนังขนาด ๒๒"	๓.๐๐	ชุด	๑,๘๕๐.๐๐	๕,๕๕๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๖,๑๕๐.๐๐	
	รวมยอด ๑๐.๑๒							**๒๘,๓๕๐.๐๐**	

สำนักงานเทศบาลลานข่อย แบบ บ.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ / ๒๕๖๐

ประมาณการโดย นายสรยุทธ แก้วอินทร์ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ แผ่นที่ ๑๐

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	๑๐.๑๓ ระบบโทรศัพท์ภายใน								
	๑๐.๑๓.๑ สายทรศัพท์ภายใน	๒๐๐.๐๐	เมตร	๖.๒๕	๑,๒๕๐.๐๐	๗.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๒,๖๕๐.๐๐	
	๑๐.๑๓.๒ โทรศัพท์แบบตั้งโต๊ะ	๘.๐๐	ชุด	๖๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐			๔,๘๐๐.๐๐	
	๑๐.๑๓.๓ ตู้แยกสาขาภายใน	๑.๐๐	ชุด	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐			๑๔,๐๐๐.๐๐	
	๑๐.๑๓.๔ ท่อ pvc ๒๐ mm.	๕๐.๐๐	เมตร	๑๖.๕๕	๘๒๗.๕๐	๒๓.๐๐	๑,๑๕๐.๐๐	๑,๙๗๗.๕๐	
	๑๐.๑๓.๕ เต้ารับโทรศัพท์	๘.๐๐	ชุด	๒๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๒,๓๒๐.๐๐	
	๑๐.๑๓.๖ งานกรีดผนังพร้อมฉาบปิด	๑.๐๐	งาน			๑,๕๐๐.๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
	รวมยอด ๑๐.๑๓							**๒๗,๒๔๗.๕๐**	
	๑๐.๑๔ ระบบอินเตอร์เน็ต								
	๑๐.๑๔.๑ สายอินเตอร์เน็ตภายใน	๑๐๐.๐๐		๕๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐			๕,๐๐๐.๐๐	
	๑๐.๑๔.๒ ท่อ pvc ๒๐ mm.	๖๖.๐๐	เมตร	๑๖.๕๕	๑,๐๙๒.๓๐			๑,๐๙๒.๓๐	
	๑๐.๑๔.๓ งานกรีดผนังพร้อมฉาบปิด	๑.๐๐	งาน			๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
	รวมยอด ๑๐.๑๔							**๖,๕๙๒.๓๐**	

สำนักงานเทศบาลลานข่อย แบบ ปร.

งานประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ / ๒๕๖๐

ประมาณการโดย นายสรยุทธ แก้วอินทร์ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ แผ่นที่ ๑๑

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	๑๐.๑๕ ครุภัณฑ์								
	๑๐.๑๕.๑ เครื่องปรับอากาศ ๖๐,๐๐๐ BTU ๓ เฟส	๒.๐๐	เครื่อง	๖๔,๒๐๐.๐๐	๑๒๘,๔๐๐.๐๐			๑๒๘,๔๐๐.๐๐	
	๑๐.๑๕.๒ เครื่องปรับอากาศ ๓๖,๐๐๐ BTU ๑ เฟส	๒.๐๐	เครื่อง	๔๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐			๘๐,๐๐๐.๐๐	
	๑๐.๑๕.๓ เครื่องปรับอากาศ ๑๓,๐๐๐ BTU	๑.๐๐	เครื่อง	๒๓,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐			๒๓,๐๐๐.๐๐	
	๑๐.๑๕.๔ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย	๓.๐๐	เครื่อง	๕,๘๐๐.๐๐	๑๗,๔๐๐.๐๐			๑๗,๔๐๐.๐๐	
	รวมยอด ๑๐.๑๕							**๒๔๘,๘๐๐.๐๐**	
	รวมยอดที่ ๑๐							**๕๓๗,๙๓๗.๒๐**	
	รวมงานครุภัณฑ์							**๒๔๘,๘๐๐.๐๐**	

สำนักงานเทศบาลลานข่อย แบบ บ

งานประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ฝ่ายประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ / ๒๕๖๐

ประมาณการโดย นายสรยุทธ แก้วอินทร์ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ แผ่นที่ ๑๒

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	ยกยอดมา								
	รวมงานครุภัณฑ์							๒๔๘,๘๐๐.๐๐	
	ยอดที่ ๑							๗๒๑,๐๓๔.๐๐	
	ยอดที่ ๒							๑๐๓,๔๒๗.๐๐	
	ยอดที่ ๓							๖๒,๒๘๐.๐๐	
	ยอดที่ ๔							๓๘๙,๘๐๐.๐๐	
	ยอดที่ ๕							๑๒๖,๐๐๐.๐๐	
	ยอดที่ ๖							๓๘๑,๒๓๖.๐๐	
	ยอดที่ ๗							๒๕,๘๗๐.๐๐	
	ยอดที่ ๘							๒๘๖,๔๕๕.๐๐	
	ยอดที่ ๙							๓๑๐,๓๙๐.๐๐	
	ยอดที่ ๑๐							๕๓๗,๙๓๗.๒๐	
								๓,๑๙๓,๒๒๙.๒๐	